

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego  
ADRES INWESTYCJI : Popowice  
INWESTOR : Gmina Mogielnica  
ADRES INWESTORA : Plac Rynek 1, 05-640 Mogielnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Kieś  
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                    zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
<b>CPV 4516110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego</b>					
1	KNNR 5 0903-01 STWIOR pkt 5.1, 5.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wiro- wanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	7	
2	KNNR 5 0901-02 STWIOR pkt 5.1, 5.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup	34	
3	KNNR 5 0903-04 STWIOR pkt 5.5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wiro- wanych -hak wieszakowy z uchwytem (uchwyt przelotowy 35szt, uchwyt końcowy 8szt)	szt.	43	
4	KNNR 5 0905-01 STWIOR pkt 5.5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25 mm <sup>2</sup>	km.przew.	1.494	
5	KNNR 5 1002-01 STWIOR pkt 5.3	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	41	
6	KNNR 5 1003-03 STWIOR pkt 5.4	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m ( YDY 2x2,5)	kpl.przew.	41	
7	KNNR 5 1004-02 STWIOR pkt 5.4	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	41	
8	KNNR 5 0902-06 STWIOR pkt 5.4	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.	41	
9	KNNR 5 0902-07 STWIOR pkt 5.9	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.	12	
10	KNNR 5 0907-05 STWIOR pkt 5.9	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	24	
11	KNNR 5 0701-02 STWIOR 5.6	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (83m x 0,4 x 0,8)	m <sup>3</sup>	25.56	
12	KNNR 5 0907-06 STWIOR 5.8	Układanie uzimów w rowach kablowych	m	83	
13	KNNR 5 0706-01 STWIOR 5.6	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko- kości do 0.4 m (podsypka i nasypka)	m	166	
14	KNNR 5 0705-01 STWIOR 5.6	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	83	
15	KNNR 5 0713-02 STWIOR 5.5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych ( YAKXS 4x25mm <sup>2</sup> )	m	83	
16	KNNR 5 0702-02 STWIOR 5.6	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III (83m x0,4 x0,6)	m <sup>3</sup>	19.92	
17	KNNR 5 0717-02 STWIOR 5.5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	40	
18	E - 0510 0100-01 STWIOR pkt 5.8	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOK	szt.	1	
19	KNNR 5 1304-01 STWIOR pkt 5.9	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	4	
20	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fa- zowy (pomiar pierwszy)	pomiar	5	
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: