ROSTWO POWIATOWE
w GROJCU
Z BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
30 GROJEC, ul. Laskowa 26

Schematy montażowe węzłów wodociągowych

W.1



W.1 - nieaktualny, rozpatrywać W.1' wg. ANEKSU

W.2



W.3, W.4, W.5, W.8, W.11, W.14



W.6



W.7



hydrant p.poż. na odgałęzieniu



hydrant p.poż. na odgałęzieniu i końcówce



W.9



W.10



W.12



W.13





przejście z PVC na PE



zasuwa wodociągowa montowana w studni / ZW.2, ZW.3, ZW.6, ZW.7 /

wg. ANEKSU ZW.2' jak ZW.2



zasuwa wodociągowa montowana w gruncie / ZW.9, ZW.10, ZW.14 /



załamanie rurociągu Ø 110mm i Ø 160mm

OZNACZENIA

1 — Trójnik żel. kołnierz. T Ø 150 / 150 mm

2 — Trójnik PVC PN 10 kielich. Ø 160 / 160 mm

3 — j.w. lecz Ø 160 / 110 mm

4 — j.w. lecz Ø 160 / 90 mm

5 — j.w. lecz Ø 110 / 90 mm

6 — Króciec F-W Ø 90 mm

7 — j.w. lecz Ø 110 mm

8 — j.w. lecz Ø 160 mm

9 — Kształtka kielichowo-kołnierz. Ø 110 / 100 mm

10 — j.w. lecz Ø 160 / 150 mm

11 — Zwężka żel. 2-kołnierz. FFR Ø 150 / 100 mm

12 — Kształtka redukcyjna PVC R Ø 160 / 110 mm

13 — Prostka bosa PVC Ø 110 mm L= 1,50 m.

13' — " " " Ø 160 mm L= 1,50 m.

14 — Nasuwka kielich. z PVC-U Ø 110 mm

15 — Kołnierz z króćcem z PE do zgrzewania Ø 150 mm dla rury Ø 160 mm, prod. HAWLE Nr 0310 PN 10

16 — Kołnierz żel. ślepy X Ø 100 mm

17 — j.w. lecz Ø 150 mm

18 — Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa Ø 100 mm z obudową teleskopową wraz ze skrzynką uliczną teleskopową oraz płytą podkładową dla skrzynek ulicznych

19 — j.w. opisany komplet lecz Ø 150 mm

20 — Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa krótka Ø 150 mm bez obudowy - montowana w studni

21' — Hydrant nadziemny sztywny z zabezpieczeniem przed kradzieżą wody, na kolanie dwukołnierz. ze stopką, dn = 80 mm / HP. 1 i HP. 2 /

21 — Hydrant podziemny z zamknięciem tłoczkowym dn = 80 mm ze skrzynką uliczną dla hydrantów, oraz płytą podkładową dla skrzynek hydrantowych

21A — Kolano żel. dwukołnierzowe ze stopką N Ø 80 mm

21B — Zasuwa klinowa owalna żel. kołnierz. krótka Ø 80 mm z obudową teleskopową wraz ze skrzynką uliczną teleskopową oraz płytą podkładową dla skrzynek ulicznych

22 — Studnia dla zasuw Ø 150 mm wykon. z kręgów żelbetowych Ø 1,20 m głęb. 2,00 m z włazem żeliwnym Ø 0,60 m klasy C 250

23 — Studnia j.w. lecz Ø 1,40 m dla węzłów wodociągowych / W. 1 i W. 6 /

24 — Bloki oporowe dla trójników, łuków, końcówek, odgałęzień

25 — Bloki podporowe dla armatury

Zmiany w P.B. sieci wodociągowej
z dnia 25.04.2007 r. wykonuje
Stanisław Bernack

Sprawdził:
mgr inż. Ewa Skalecka
Upr. budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych
Nr ewid. GP-III-7342/314/94

Projekt: Projekt Budowlany sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska, gm. Mogielnica	
Temat rysunku: Schematy montażowe węzłów wodociągowych	
Autor projektu: tech. Maria Bernack Upr. BUA-III-8386/89/90	Skala: //
	Data: 03.2006r.
Opracował: mgr inż. Ewa Sobczak Upr. UAN-III-K-8386/179/87 GP-III-7342/172/91	Rys. Nr 22