

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Mogielnicy poprzez wymianę płyt chodnikowych na kostkę brukową na odcinku długości 490,0 m

Zakres robót objętych zamówieniem:

1. Rozbiórka zniszczonych elementów istniejącego chodnika od granicy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 728 ( wg projektu ) tj. 12,0 m od linii krawężnika przy drodze wojewódzkiej:
  - krawężnika na długości 209,0 m
  - chodnika z płyt betonowych 50\*50\*7 cm na powierzchni 908,0 m<sup>2</sup>
  - obrzeży betonowych na długości 190,0 m
2. Wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej grub. 3 cm na powierzchni 919,3 m<sup>2</sup> po uprzednim ustawieniu:
  - krawężnika 15\*30 cm na ławie betonowej ( B-15 ) z oporem
  - obrzeża betonowego 20\*6 cm przy istniejących ogrodzeniach, z wyłączeniem nowego obrzeża na długości nowego stadionu.
  - obrzeża betonowego 30\*8 cm na odcinku od +361,0 do +490,0
  - warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm
3. Na długości ogrodzenia nowego stadionu ( 149,0 m ), przy istniejącym obrzeżu, należy ustawić bariery wygradzeniowe typu „ olsztyńskiego”, zabezpieczające pieszych przed upadkiem ze stromej skarpy.
4. W miejscu zwężenia chodnika, przy podwójnym słupie energetycznym, należy wykonać poszerzenie chodnika przez wykonanie pomostu z krat pomostowych ułożonych na konstrukcji stalowej opartej na fundamencie ogrodzenia stadionu i na fundamencie betonowym pod chodnikiem.
5. Na planowanym zjeździe do starego boiska skarpę należy umocnić ażurowymi płytami betonowymi.
6. Szczelinę pomiędzy nowym krawężnikiem a nawierzchnią ulicy należy uzupełnić masą asfaltową.

Ceny ofertowe obejmują:

- wykonanie robót objętych kosztorysem ofertowym
- dowieszenie materiałów
- odwiezienie urobku i materiałów z rozbiórki wg wskazań inwestora
- uporządkowanie terenu budowy
- oznakowanie robót wg uprzednio wykonanego i zatwierdzonego projektu oznakowania