

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym (Aleja VI) w m. Izabelin gm. Mogielnica
ADRES INWESTYCJI : Aleja VI w m. Izabelin gm. Mogielnica
INWESTOR : BURMISTRZ MOGIELNICY
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 05 - 640 MOGIELNICA
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Widalski upr. MAZ/0143/POOD/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności
drogowej (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018

Data opracowania
kwiecień 2018

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym (Aleja VI) w m. Izabelin gm. Mogielnica						
1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1	D.01.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe	m		
			102+580	m	682,00	
					RAZEM	682,00
2			D.02.00.00. Roboty ziemne			
2	D.01.01.01.01.	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiernymi o pojemności 0,60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokość ok. 20 cm	m ³		
			102*0,2*4,84+580*0,2*3,84	m ³	544,18	
					RAZEM	544,18
3			D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni			
3	D.04.04.02.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
			102*4,84+580*3,84	m ²	2 720,88	
					RAZEM	2 720,88
4	D.04.04.02.	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			102*4,84+580*3,84	m ²	2 720,88	
					RAZEM	2 720,88
5	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			102*4,54+580*3,54	m ²	2 516,28	
					RAZEM	2 516,28
6	D.04.04.02.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsyj	m ²		
			102*4,14+580*3,14	m ²	2 243,48	
					RAZEM	2 243,48
7	D.05.03.23.	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej mechanicznie w ilości 75 kg/m ²	t		
			408*0,075+1740*0,075	t	161,10	
					RAZEM	161,10
8	D.04.04.02.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsyj	m ²		
			408+1740	m ²	2 148,00	
					RAZEM	2 148,00
9	D.05.03.23.	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa cierzalna)	m ²		
			408+1740	m ²	2 148,00	
					RAZEM	2 148,00
4			D.06.00.00 Pobocza			
10	D.04.04.02.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			102+580	m ²	682,00	
					RAZEM	682,00
11	D.05.03.23.	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłuczni kamiennej - warstwa górna o grubości po uwałowaniu 10 cm	m ²		
			102+580	m ²	682,00	
					RAZEM	682,00