

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w m. Wodziczna (działka 219) gm. Mogielnica
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna w m. Wodziczna (działka 219) gm. Mogielnica
INWESTOR : BURMISTRZ MOGIELNICY
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 05 - 640 MOGIELNICA
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3 kw. 2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Data opracowania
grudzień 2020

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w m. Wodziczna (działka 219) gm. Mogielnica						
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe	m	710,00		
2	KNNR 1 0111-d.1 01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	m	710,00		
2		D.02.00.00. Roboty ziemne				
3	KNNR 1 0202-d.2 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ³	1 243,00		
3		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
4	KNR 2-31 0816-d.3 02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 (podwójne rury)	m	5,00		
5	KNR 2-31 0816-d.3 04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³	1,00		
6	d.3	Wycinka kolidującej zieleni	kpl.	1,00		
4		D.03.00.00. Przepust				
7	KNNR 1 0301-d.4 03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - ręcznie	m ³	1,00		
8	KNNR 6 0605-d.4 01	Przepusty rurowe - ława z zasypki inżynierskiej (Warstwa podsypki z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, fundament z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o k>=6m/doba gr. 20 cm)	m ³	1,00		
9	KNR 2-33 0601-d.4 01	Przepusty z rur HDPE fi 80	m	8,00		
10	KNR 2-31 0605-d.4 03	Przepusty - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm	ściank.	2,00		
11	KNNR 6 0107-d.4 01	Nasyp z gruntu przepuszczalnego zagęszczony do Is= 1,00 wg Proctora	m ³	3,00		
5		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni				
12	KNNR 6 0103-d.5 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3 550,00		
13	KNNR 6 0111-d.5 01	Warstwa wzmocnienia podłoża - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm - stabilizacja z dowozu	m ²	3 550,00		
14	KNNR 6 0113-d.5 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	3 408,00		
15	KNNR 6 0113-d.5 04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	3 337,00		
16	KNR 2-31 1004-d.5 07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	3 195,00		
17	KNNR 6 0108-d.5 02	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W o grubości po zagęszczeniu 4 cm(100kg/m2),	t	319,50		
18	KNR 2-31 1004-d.5 07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją	m ²	3 195,00		
19	KNNR 6 0309-d.5 02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	3 195,00		
6		D.05.00.00 Pobocze				
20	KNNR 6 0103-d.6 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 065,00		
21	KNNR 6 0204-d.6 06	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 15 cm	m ²	1 065,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: