

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w m. Wodziczna (dz. o nr ewid. 231) gmina Mogielnica
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna w m. Wodziczna (dz. o nr ewid. 231) gmina Mogielnica
INWESTOR : BURMISTRZ MIASTA I GMINY MOGIELNICA
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 05 - 640 MOGIELNICA
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : luty 2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4 kw. 2020

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

| | |
|--|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : | zł |
| Podatek VAT : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót : | zł |

Słownie:

Data opracowania
luty 2021

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--------------------|--|-------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Remont drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w m. Wodziczna (dz. o nr ewid. 231) gmina Mogielnica | | | | | | |
| 1 | | D.01.00.00. Roboty pomiarowe | | | | |
| 1 | KNNR 1 0111-d.1 01 | Roboty pomiarowe | m | 313,50 | | |
| 2 | KNNR 1 0111-d.1 01 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | m | 313,50 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----|--------------------|--|----------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | D.02.00.00. Roboty ziemne | | | | |
| 3 | KNNR 1 0202-d.2 08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne | m ³ | 350,00 | | |
| 4 | KNNR 1 0214-d.2 03 | Zasypanie wykopów - krawędzi jezdni spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II | m ³ | 131,67 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy-ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|----------------------|--|----------------|----------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | | D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni | | | | |
| 5 | KNNR 6 0103-d.3 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 1 203,84 | | |
| 6 | KNNR 6 0111-d.3 01 | Podbudowy ze stabilizacji C1,5/2,0 gr. 15 cm (z dowozu) | m ² | 1 203,84 | | |
| 7 | KNNR 6 0113-d.3 01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m ² | 1 109,79 | | |
| 8 | KNNR 6 0113-d.3 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszywo łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm | m ² | 1 015,74 | | |
| 9 | KNR 2-31 1004-d.3 07 | Skropienie podbudowy emulsją | m ² | 984,39 | | |
| 10 | KNNR 6 0108-d.3 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 100 kg/m ² - grubość po zagęszczeniu 4 cm | t | 98,44 | | |
| 11 | KNR 2-31 1004-d.3 07 | Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją | m ² | 959,31 | | |
| 12 | KNNR 6 0309-d.3 02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 0,75 | m ² | 940,50 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: