

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Przejazd i Sienkiewicza w Mogielnicy
ADRES INWESTYCJI : ul. Przejazd i Sienkiewicza w Mogielnicy
INWESTOR : BURMISTRZ MIASTA I GMINY MOGIELNICA
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 05 - 640 MOGIELNICA
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kwartał 2021

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2021

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Chodnik						
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	725,00		
2	KNNR 1 0111-d.1 01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	725,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
3	KNNR 6 0806-d.2 02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	60,00		
4	KNNR 6 0806-d.2 08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	150,00		
5	KNR 2-31 0812-d.2 03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. (F=0,09)	m ³	5,40		
6	KNNR 6 0803-d.2 04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1 000,00		
7	KNR 4-04 1103-d.2 01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m ³	91,70		
8	KNR 4-04 1103-d.2 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym	m ³	91,70		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		D.02.00.00. Roboty ziemne				
9 d.3 08	KNNR 1 0202-	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku sam.samowład. - 95% mechanicznie	m ³	114,00		
10 d.3 03	KNNR 1 0301-	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie	m ³	6,00		
11 d.3 01	KNNR 1 0402-	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie	m ³	27,00		
12 d.3 01	KNNR 1 0311-	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m ³	3,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		D.05.00.00. Chodnik				
13	KNNR 6 0103-d.4 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 135,00		
14	KNNR 6 0104-d.4 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie z piasku o gr.10 cm	m ²	1 135,00		
15	KNNR 6 0111-d.4 02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3,0/4,0, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0,67	m ²	1 135,00		
16	KNNR 6 0502-d.4 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1 135,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		D.08.00.00. Elementy drogowe				
17	KNNR 6 0403-d.5 04	Krawężnik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) -	m	60,00		
18	KNNR 6 0404-d.5 04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	150,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: