

Kosztorys Ofertowy

na wykonanie przebudowy dojazdu do Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach
na długości 88,0 m (dz. nr 550)

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	D-01.00.00	I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8				
1.	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym	km	0,088		
	D-04.00.00	II. Podbudowa – CPV 45233000-9				
2.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni	m ²	561,75		
3.	04.03.01	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	561,75		
	D-05.00.00	III. Nawierzchnia - CPV 45233000-9				
4.	05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W w ilości 75 kg/m ² , dla KR-1	m ²	561,75		
5.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubości 4 cm, dla KR-1	m ²	561,75		
	D-07.00.00	IV. Oznakowanie – CPV 45233280-5				
6.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów betonem i ubiciem warstwami	szt	1		
7.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych wraz z ich wykonanie A-7 – szt. 1 (A-7 – 900 mm)	szt	1		
Razem						
Podatek VAT – 23 %						
Ogółem						

Słownie zł:

Podpis: