

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodników i wjazdów
ADRES INWESTYCJI : Mogielnica ul.Sosnowa/Brzozowa/Lipowa
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
ADRES INWESTORA : ul. Plac Rynek 1, 05-640 Mogielnica
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kurpios
DATA OPRACOWANIA : marzec 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa chodników i wjazdów ul.Sosnowa/Brzozowa/Lipowa						
1		ul.Sosnowa				
1.1	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
d.1.	1	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr.10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	13.45	
	1	analogia				
d.1.	2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm	m ²	13.45	
	1					
d.1.	3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20+5 cm	m ²	22.00	
	1					
d.1.	4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	271.24	
	1					
Razem dział: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne						
1.2	45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu i ziemi				
d.1.	5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	1.35	
	2					
d.1.	6	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	61.10	
	2					
Razem dział: Roboty w zakresie usuwania gruzu i ziemi						
1.3	45233140-2	Roboty drogowe				
d.1.	7	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	306.69	
	3					
d.1.	8	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	22.00	
	3					
d.1.	9	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym gr.0-31.5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³	28.47	
	3					
d.1.	10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	285.69	
	3					
d.1.	11	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	22.00	
	3					
d.1.	12	KNR 2-31 1206-04	Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	5.00	
	3	analogia				
d.1.	13	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1.00	
	3					
Razem dział: Roboty drogowe						
Razem dział: ul.Sosnowa						
2		ul.Brzozowa				
2.1	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
d.2.	14	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	90.49	
	1					
Razem dział: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne						
2.2	45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu i ziemi				
d.2.	15	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	18.10	
	2					
Razem dział: Roboty w zakresie usuwania gruzu i ziemi						
2.3	45233140-2	Roboty drogowe				
d.2.	16	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	90.49	
	3					
d.2.	17	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym gr.0-31.5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³	9.05	
	3					
d.2.	18	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	90.49	
	3					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19	KNR 2-31 1406- d.2. 03 3	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1.00		
Razem dział: Roboty drogowe						
Razem dział: ul.Brzozowa						
3		ul.Lipowa				
3.1	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
20	KNR 2-31 0810- d.3. 05 + KNR 2-31 1 0810-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 10 cm	m ²	24.45		
21	KNR 2-31 0101- d.3. 01 + KNR 2-31 1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm	m ²	24.45		
22	KNR 2-31 0101- d.3. 01 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	49.48		
23	KNR 2-31 0101- d.3. 01 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	174.83		
Razem dział: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne						
3.2	45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu i ziemi				
24	KNR 4-01 0108- d.3. 11 2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	2.45		
25	KNR 4-01 0108- d.3. 06 2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	47.32		
Razem dział: Roboty w zakresie usuwania gruzu i ziemi						
3.3	45233140-2	Roboty drogowe				
26	KNR 2-31 0103- d.3. 02 3	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	248.76		
27	KNR 2-31 0106- d.3. 03 0106-04 3	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	49.48		
28	KNR 2-31 0107- d.3. 02 3	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym gr.0-31.5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³	19.93		
29	KNR 2-31 0511- d.3. 02 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	199.28		
30	KNR 2-31 0511- d.3. 01 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	49.48		
31	KNR 2-31 1206- d.3. 04 3 analogia	Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	1.00		
32	KNR 2-31 1406- d.3. 05 3	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1.00		
33	KNR 2-31 0407- d.3. 01 3 analogia	Obrzeża betonowe (stopniowanie-przełamanie chodnika) o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	11.40		
Razem dział: Roboty drogowe						
Razem dział: ul.Lipowa						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: