

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W MOGIELNICY
- ESTAKADA NAD DROGĄ

ADRES INWESTYCJI : Mogielnica, woj.mazowieckie
INWESTOR : Gmina i Miasto Mogielnica
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Markowski
DATA OPRACOWANIA : 10.2005

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KLASYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

WYKONAWCA :

Data opracowania
10.2005

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę	1	6
2	Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej	7	23

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę						
1	KNR 2-01	ST-K-1,2	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i ni- zinnym	m ³		
d.1	0122-01		14.00	m ³	14.00	
					RAZEM	14.00
2	KNR 2-01	ST-K-1,2	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na od- ległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-03		14.00	m ³	14.00	
					RAZEM	14.00
3	KNR 2-10	ST-K-1,2	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o śr. 1 m	m		
d.1	0802-01		3.00	m	3.00	
					RAZEM	3.00
4	KNR 2-01	ST-K-1,2	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- wyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1	0301-01		3.54	m ³	3.54	
					RAZEM	3.54
5	KNR 2-02	ST-K-1,2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek	m ³		
d.1	1101-07		9.00	m ³	9.00	
					RAZEM	9.00
6	KNR 2-01	ST-K-1,2	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01		9.00	m ³	9.00	
					RAZEM	9.00
2 Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej						
7	KNR 2-02	ST-K-2,1	Betonowanie podbetonu - B10	m ³		
d.2	1916-01		0.77	m ³	0.77	
					RAZEM	0.77
8	KNR 2-10	ST-K-2,1	Wypełnienie gruzem zalany zaprawą studni z kręgów o śr. 1.0 m	m		
d.2	0808-01		3.00	m	3.00	
					RAZEM	3.00
9	KNR 2-02	ST-K-2,7	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na Abizolu G - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0604-05		4.50	m ²	4.50	
					RAZEM	4.50
10	KNR 2-02	ST-K-2,7	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na Abizolu G - druga warstwa	m ²		
d.2	0604-06		4.50	m ²	4.50	
					RAZEM	4.50
11	KNR 2-02	ST-K-2,2	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 8-12mm	t		
d.2	0290-04		0.13	t	0.13	
					RAZEM	0.13
12	KNR 2-02	ST-K-2,4	Montaż marek stalowych - analogia	t		
d.2	0290-02		0.05	t	0.05	
					RAZEM	0.05
13	KNR 2-02	ST-K-2,1	Deskowanie systemowe U-Form stóp fundamentowych	m ²		
d.2	1905-01		14.24	m ²	14.24	
					RAZEM	14.24
14	KNR 2-02	ST-K-2,1	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych - B25	m ³		
d.2	1915-02		3.46	m ³	3.46	
					RAZEM	3.46
15	KNR 0-29	ST-K-2,7	Izolacja SUPERFLEX 10/100(S) z tkaniną nr 2 z włókna szklanego	m ²		
d.2	0641-03		14.00	m ²	14.00	
					RAZEM	14.00
16	KNR 2-05	ST-K-2,4	Estakada dla rurociągów ze stali St3SX	t		
d.2	0201-01		3.09	t	3.09	
					RAZEM	3.09
17	KNR 2-05	ST-K-2,4	Konstrukcje podpór ze stali St3SX	t		
d.2	0208-01		0.16	t	0.16	
					RAZEM	0.16

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 4-03 1009-09	ST-K-2,4	Ręczne wykonanie ślepych otworów o śr. do 20 mm w podłożu betonowym 9.00	otw. otw.	 9.00	
					RAZEM	9.00
19 d.2	KNR 4-03 1016-06 analogia	ST-K-2,4	Osadzanie kotew wklejanych HILTI 9.00	szt. szt.	 9.00	
					RAZEM	9.00
20 d.2	KNR 7-12 0101-02	ST-K-2,8	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowych (stan wyjściowy powierzchni B) 66.75	m ² m ²	 66.75	
					RAZEM	66.75
21 d.2	KNR 7-12 0205-04	ST-K-2,8	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania - Carboline 658 66.75	m ² m ²	 66.75	
					RAZEM	66.75
22 d.2	KNR 7-12 0211-04	ST-K-2,8	Malowanie pędzlem farbą międzywarstwową - Carboline 893 66.75	m ² m ²	 66.75	
					RAZEM	66.75
23 d.2	KNR 7-12 0211-04	ST-K-2,8	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi - Carboline 133 HB 66.75	m ² m ²	 66.75	
					RAZEM	66.75