
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W MOGIELNICY
- WIATA CZASOWEGO GROMADZENIA OSADU ODWODNIONEGO PO HIGIENIZACJI

ADRES INWESTYCJI : Mogielnica, woj.mazowieckie
INWESTOR : Gmina i Miasto Mogielnica
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Markowski
DATA OPRACOWANIA : 10.2005

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KLASYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

WYKONAWCA :

Data opracowania
10.2005

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę	1	9
2	Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej	10	27
3	Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	28	31

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę						
1	KNR 2-01	ST-K-1,2	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym	m ³		
d.1	0122-01		160.00	m ³	160.0	
					RAZEM	160.0
2	KNNR 1	ST-K-1,2	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obrysków do głębokości 8 m.	szt.		
d.1	0605-03		40.00	szt.	40.0	
					RAZEM	40.0
3		ST-K-1,2	Pompowanie wody z igłofiltrów.	godz.		
d.1	analiza indywidualna		168.00	godz.	168.00	
					RAZEM	168.00
4	KNR 2-01	ST-K-1,2	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-03		160	m ³	160.00	
					RAZEM	160.00
5	KNR 2-10	ST-K-1,2	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o śr. 1 m	m		
d.1	0802-01		24	m	24.00	
					RAZEM	24.00
6	KNR 2-01	ST-K-1,2	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1	0301-01		27.13	m ³	27.13	
					RAZEM	27.13
7	KNR 2-02	ST-K-1,2	Podkład z piasku stabilizowanego cem (100kg/m3) gr 5 cm	m ³		
d.1	1101-07		12.88	m ³	12.88	
					RAZEM	12.88
8	KNR 2-02	ST-K-1,2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - tłuczeń z piaskiem gr 150cm	m ³		
d.1	1101-07		18*15.0*1.5	m ³	405.00	
					RAZEM	405.00
9	KNR 2-01	ST-K-1,2	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01		405	m ³	405.00	
					RAZEM	405.00
2 Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej						
10	KNR 2-02	ST-K-2,1	Betonowanie podbetonu - B15 gr 10 cm	m ³		
d.2	1916-01		31.8	m ³	31.80	
					RAZEM	31.80
11	KNR 2-10	ST-K-2,1	Wypełnienie betonem B20 na sucho studni z kręgów o śr. 1.0 m	m		
d.2	0808-01		18.84	m	18.84	
					RAZEM	18.84
12	KNR 2-02	ST-K-2,7	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na Abizolu G - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0604-05		293.59	m ²	293.59	
					RAZEM	293.59
13	KNR 2-02	ST-K-2,7	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na Abizolu G - druga warstwa	m ²		
d.2	0604-06		293.59	m ²	293.59	
					RAZEM	293.59
14	KNR 2-02	ST-K-2,4	Montaż marek stalowych - analogia	t		
d.2	0290-02		0.168	t	0.168	
					RAZEM	0.168
15	KNR 2-02	ST-K-2,2	Przygotowanie zbrojenia ze stali żebrowanej o śr. 8-12 mm; zamocowanie słupów 520kg -rys. 5	t		
d.2	1908-04		0.52	t	0.520	
					RAZEM	0.520
16	KNR 2-05	ST-K-2,4	Hale typu lekkiego - słupy S1x 8 o masie do 1 t	t		
d.2	0101-01		2.6	t	2.60	
					RAZEM	2.60
17	KNR 7-12	ST-K-2,8	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.2	0101-02		24.76	m ²	24.76	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	24.76
18 d.2	KNR 7-12 0205-04	ST-K-2,8	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania - Carboline 658 24.76	m ² m ²	 24.76	
					RAZEM	24.76
19 d.2	KNR 7-12 0211-04	ST-K-2,8	Malowanie pędzlem farbą międzywarstwową - Carboline 893 24.76	m ² m ²	 24.76	
					RAZEM	24.76
20 d.2	KNR 7-12 0211-04	ST-K-2,8	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi - Carboline 133 HB 24.76	m ² m ²	 24.76	
					RAZEM	24.76
21 d.2	dane producenta i wykonawcy	ST-K-2,6	Zadaszenie - konstrukcja łukowa z blachy trapezowej TR 107/0.88 wg systemu Zeman HDF wraz z orynnowaniem (projekt, dostarczenie i montaż konstrukcji) 292.6	m ² m ²	 292.60	
					RAZEM	292.60
22 d.2	KNR 2-02 1902-01	ST-K-2,1	Deskowanie tradycyjne płyty posadzki 13.76	m ² m ²	 13.76	
					RAZEM	13.76
23 d.2	KNR 2-02 0290-03	ST-K-2,2	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie 8mm posadzki 1.01	t t	 1.01	
					RAZEM	1.01
24 d.2	KNR 2-02 1916-05	ST-K-2,1	Betonowanie płyty posadz zbrojonych B20 W4 F100 grub. 20 cm 58.72	m ³ m ³	 58.72	
					RAZEM	58.72
25 d.2	KNR 2-02 1908-04	ST-K-2,2	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych ze stali żebrowanej o śr. 8-12 mm; ściany opor 1672+95kg 1.767	t t	 1.767	
					RAZEM	1.767
26 d.2	KNR 2-02 1909-02	ST-K-2,2	Montaż zbrojenia - pręty o śr. 8-12 mm 1.767	t t	 1.767	
					RAZEM	1.767
27 d.2	KNR 2-02 0240-05	ST-K-2,1	Ściany oporowe żelbet.(część pionowa) o wys.do 4.5m i przekroju zbieżnym śr.gr.do 20cm - beton B20; między i przy słupach (11.7+14.3+16.3)*(0.15*1.8+0.15*.45/2)	m ³ m ³	 12.85	
					RAZEM	12.85
3 Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych						
28 d.3	KNR 2-02 1102-02	ST-K-3,1	Warstwa profilowa z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarta na gładko 293.59	m ² m ²	 293.59	
					RAZEM	293.59
29 d.3	KNR 2-02 1116-02 analogia	ST-K-3,6	Posadzki typu Litorin wylewano-szpachlowe - pierwsza warstwa 249.90	m ² m ²	 249.90	
					RAZEM	249.90
30 d.3	KNR 2-02 1116-02 analogia	ST-K-3,6	Posadzki typu Litorin wylewano-szpachlowe - druga warstwa 249.90	m ² m ²	 249.90	
					RAZEM	249.90
31 d.3	KNR 2-15 0202-01	ST-K-3,6	Montaż korytka odpływowego systemu ACO DRAIN 17.00	m m	 17.0	
					RAZEM	17.0