
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W MOGIELNICY
- WYLOT KANAŁU ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

ADRES INWESTYCJI : Mogielnica, woj.mazowieckie
INWESTOR : Gmina i Miasto Mogielnica
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Markowski
DATA OPRACOWANIA : 10.2005

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KLASYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

WYKONAWCA :

Data opracowania
10.2005

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę	1	3
2	Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	4	6

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę						
1	KNR 2-01	ST-K-1,2	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.I-II	m ²		
d.1	0507-01		7.00*(1.20*2+0.60)+3.00*1.20	m ²	24.60	
					RAZEM	24.60
2	KNR 2-31	ST-K-1,2	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-05		7.00*(1.20*2+0.60)+3.00*1.20	m ²	24.60	
					RAZEM	24.60
3	KNR 2-31	ST-K-1,2	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-06		Krotność = 5 7.00*(1.20*2+0.60)+3.00*1.20	m ²	24.60	
					RAZEM	24.60
2 Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych						
4	KNR 2-11	ST-K-3,3	Wykonanie umocnienia skarp rowu i brzegu odbiornika betonowymi płytami ażurowymi	m ²		
d.2	0411-01		7.00*1.20*2+3.00*1.20	m ²	20.40	
	analogia				RAZEM	20.40
5	KNR 2-01	ST-K-3,3	Korytko z pref. elementów betonowych na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	0517-02		7.00	m	7.00	
					RAZEM	7.00
6	KNR 2-01	ST-K-3,3	Palisada szczelna z pali śr.8cm, L=110cm, wzmocnionych przeplo-	m		
d.2	0513-05		tem faszyny	m	3.00	
	analogia		3.00	m	3.00	
					RAZEM	3.00