

Przedmiar robót - uzupełnienie

Nazwa kosztorysu: **OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W POPOWICACH WRAZ Z ELEWACJĄ**
Budowa: **Popowice**
Nazwa obiektu lub robót: **Budynek O.S.P w Popowicach**
Lokalizacja: **Popowice gm. Mogielnica**
Nazwy i kody CPV: **45321000-3 Izolacja cieplna**
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Zamawiający: **Urząd Gminy i Miasta Mogielnica**
ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W POPOWICACH WRAZ Z ELEWACJĄ		
1	Element	WYMIANA SKRZYDA DRZWIOWEGO .		
1.1	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6m ²		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*2,05		1,640
		RAZEM:		1,640
			m2	1,64
1.2	KNR 401/903/1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne, zewnętrzne i balkonowe polskie, skrzynkowe i półskrzynkowe		
			szt	1

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W POPOWICACH WRAZ Z ELEWACJĄ				
1	Element	WYMIANA SKRZYDA DRZWIOWEGO .				
1.1	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6m ²	m2	1,64		
1.2	KNR 401/903/1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne, zewnętrzne i balkonowe polskie, skrzynkowe i półskrzynkowe	szt	1		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Skrzydło płytowe z przylgą drzwi drewnianych wewnątrzlokalowych grub. 40 mm, szklone malowane D6-C	szt.	1		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Samochód skrzyniowy do 5t (1)	m-g	0,0492		
2.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,0328		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrążeń)			0,082		