

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Borowe  
INWESTOR : Gmina Mogielnica  
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1  
BRANŻA : Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przebudowa drogi Borowe</b>						
<b>1 4510000-8 Roboty przygotowawcze</b>						
1.1	KNR 2-01 0119-03 STWIOR K. 1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km	0,275+0,042 = 0,317		
<b>2 45233256 Zjazdy</b>						
2.1	KNR 2-31 0102-02 STWIOR K. 2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 2	m <sup>2</sup>	25		
2.2	KNR 2-31 0102-01 STWIOR K. 2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>	25		
2.3	KNR 2-31 0103-04 STWIOR K. 5.0	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	25		
2.4	KNR 2-31 0204-01 STWIOR K. 1.4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna i górna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	25		
2.5	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04 STWIOR K.5.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - KR-1	m <sup>2</sup>	25		
2.6	KNR 2-31 0310-05 STWIOR K. 5.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa gr 5 cm KR-1	m <sup>2</sup>	25		
2.7	KNR 2-31 1004-07 STWIOR K. 5.0	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	25		
<b>3 45233223-8 Nawierzchnia jezdni</b>						
3.1	KNR 2-31 0102-01 STWIOR K. 2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>	(275+42)*5 = 1585,000		
3.2	KNR 2-31 0102-02 STWIOR K. 2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 2	m <sup>2</sup>	(275+42)*5 = 1585,000		
3.3	KNR 2-01 0214-04 STWIOR.K. 2.1	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładoczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV -10 km	m <sup>3</sup>	317		
3.4	KNR 2-01 0229-06 STWIOR K. 2.1	Przemieszczenie sypczarkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m <sup>3</sup>	317		
3.5	KNR 2-31 0103-04 STWIOR K. 5.0	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	(275+42)*5 = 1585,000		
3.6	KNR 2-31 1004-06 STWIOR K. 5.0 analogia	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej	m <sup>2</sup>	(275+42)*5 = 1585,000		
3.7	KNR 2-31 0204-01 STWIOR K. 1.4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna i górna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	(275+42)*5 = 1585,000		
3.8	KNR 2-31 1004-07 STWIOR K. 5.0	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	(275+42)*5 = 1585,000		
3.9	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04 STWIOR K.5.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - KR-1	m <sup>2</sup>	(275+42)*5 = 1585,000		
3.10	KNR 2-31 0310-05 STWIOR K. 5.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm KR-1	m <sup>2</sup>	(275+42)*5 = 1585,000		
<b>4 45233250-6 Roboty wykończeniowe</b>						
4.1	KNR 2-21 0218-01 STWIOR K. 6.1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>	(275+42)* 0,30*0,10*2 = 19,020		
4.2	KNR 2-31 0204-03 z.o. 2.12. 9901-02 STWIOR K.1.4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 10 cm.	m <sup>2</sup>	(275+42)* 0,40*2 = 253,600		
4.3	KNR 2-31 0702 02+01 STWIOR K.7.0 analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.	1		
4.4	KNR 2-31 0702-02 STWIOR K. 7.0	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - wymiana istniejącego oznakowania - wymiana istniejącego oznakowania	szt.	4		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4.5	KNR 2-31 0703-01 STWIOR K. 7.0	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- wymiana istniejącego oznakowania - wymiana istniejącego oznakowania	szt.	4		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: