

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. DZIARNOWSKIEJ W  
MOGIELNICY  
ADRES INWESTYCJI : UL. DZIARNOWSKA W MOGIELNICY  
INWESTOR : GMINA I MIASTO MOGIELNICA  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Gliński  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi powiatowej - ul. Dziaiarnowskiej po wykonaniu nawierzchni</b>					
<b>1</b>		<b>D.05.00.00. Nawierzchnia</b>			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03 z.o. 2.7. 9902-02	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) 1244,88+224,20+809,48+102,34	m <sup>2</sup>	2 380,90	
				RAZEM	2 380,90
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 - warstwa o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05 analogia	15 cm poz.1	m <sup>2</sup>	2 380,90	
				RAZEM	2 380,90
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z destruktu (materiał Wykonawcy) - warstwa górna o grubości po	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07 analogia	zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1,25 poz.1	m <sup>2</sup>	2 380,90	
				RAZEM	2 380,90