

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnej Paczew

INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica

ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : drogowa

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przebudowa drogi Pączew</b>						
1	4510000-8	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	STWIOR analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km	0.250		
1.2	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne rozebranie podbudowy	m <sup>2</sup>	950		
1.3	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu sredniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm)	m <sup>2</sup>	250*4.5 = 1125.000		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>						
3	45233223-8	<b>Nawierzchnia jezdni</b>				
3.1	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	250*4.5 = 1125.000		
3.2	STWIOR analiza indywidualna	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	250*4.50 = 1125.000		
3.3	STWIOR analiza indywidualna	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem ręcznym - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m <sup>2</sup>	250*4.5 = 1125.000		
3.4	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m KR-1	m <sup>2</sup>	250*4.5 = 1125.000		
3.5	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m <sup>2</sup>	250*4.5 = 1125.000		
<b>Razem dział: Nawierzchnia jezdni</b>						
4.	45233250-6	<b>Pobocza</b>				
4.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m <sup>2</sup>	250*0.40*2 = 200.000		
4.2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>	250*0.20* 0.10*2 = 10.000		
4.3	KNR 2-31 0204-03 z.o. 2.12. 9901-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m <sup>2</sup>	250*0.40*2 = 200.000		
4.4	STWIOR analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.	1		
4.5	analiza indywidualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.	1		
<b>Razem dział: Pobocza</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: