

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Przejazd i Sienkiewicza w Mogielnicy
ADRES INWESTYCJI : ul. Przejazd i Sienkiewicza w Mogielnicy
INWESTOR : BURMISTRZ MIASTA I GMINY MOGIELNICA
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 05 - 640 MOGIELNICA
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Widalski
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Chodnik					
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 725	m m	725,00	725,00
2	KNNR 1 d.1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 725	m m	725,00	725,00
2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe			
3	KNNR 6 d.2 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 60	m m	60,00	60,00
4	KNNR 6 d.2 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 150	m m	150,00	150,00
5	KNR 2-31 d.2 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. (F=0,09) 60*0,09	m ³ m ³	5,40	5,40
6	KNNR 6 d.2 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej 1000	m ² m ²	1 000,00	1 000,00
7	KNR 4-04 d.2 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką 60*0,15*0,3+150*0,08*0,30+5,4+1000*0,08	m ³ m ³	91,70	91,70
8	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym poz.7	m ³ m ³	91,70	91,70
3		D.02.00.00. Roboty ziemne			
9	KNNR 1 d.3 0202-08	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład. - 95% mechanicznie 120*0,95	m ³ m ³	114,00	114,00
10	KNNR 1 d.3 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie 120*0,05	m ³ m ³	6,00	6,00
11	KNNR 1 d.3 0402-01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie 30*0,9	m ³ m ³	27,00	27,00
12	KNNR 1 d.3 0311-01	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie 30*0,1	m ³ m ³	3,00	3,00
4		D.05.00.00. Chodnik			
13	KNNR 6 d.4 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1135	m ² m ²	1 135,00	1 135,00
14	KNNR 6 d.4 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie z piasku o gr.10 cm poz.13	m ² m ²	1 135,00	1 135,00
15	KNNR 6 d.4 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3,0/4,0, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0,67 poz.13	m ² m ²	1 135,00	1 135,00
16	KNNR 6 d.4 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.13	m ² m ²	1 135,00	1 135,00
5		D.08.00.00. Elementy drogowe			
17	KNNR 6 d.5 0403-04	Krawężnik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) - 60	m m	60,00	60,00
18	KNNR 6 d.5 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		150	m	150,00	
				RAZEM	150,00