

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica
ADRES INWESTYCJI : Pl. Poświętne 11, 05-640 Mogielnica dz. nr ewid. 1072
INWESTOR : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ADRES INWESTORA : Pl. Poświętne 11, 05-640 Mogielnica
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : ILIPIEC 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
ILIPIEC 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe klatki	1	11
2	Roboty rozbiórkowe świetlicy z zapleczem	12	24
3	Stolarka i ślusarka	25	40
4	Posadzka świetlicy	41	47
5	Posadzka zaplecza	48	49
6	Posadzka klatki schodowej	50	55
7	Tynki i okładziny klatki schodowej	56	64
8	Tynki i okładziny zaplecza	65	73
9	Tynki i okładziny świetlicy	74	88
10	Wyposażenie	89	91

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe klatki			
1	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		15.26	m ²	15.26	
				RAZEM	15.26
2	KNR 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		1.53*((0.16+0.28)*3*8+1.53+1.645)+1.56*2.29	m ²	24.59	
				RAZEM	24.59
3	KNR 4-01 d.1 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad	szt.		
		6+7+8+2+1	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
4	KNR 19-01 d.1 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m ²		
		1.50*(0.5+3.50*2+1.96+0.30-0.80-0.90*3)-(0.30*0.60*0.5-1.96*1.28*0.5+0.56*0.56*0.5)	m ²	10.40	
				RAZEM	10.40
5	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.30*1.70*2	m ²	4.42	
				RAZEM	4.42
7	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
8	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.30*2	m	2.60	
				RAZEM	2.60
9	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		3.50*(4.94*2+3.0+0.50+0.30*2)		48.93	
		1.28*1.95*0.5+(1.28+2.56)*0.5*1.75+(2.56+3.50)*0.5*1.95		10.52	
		(8.30+7.02)*1.78+7.02*1.53*2+(7.02+5.74)*0.5*1.75+5.74*(1.65+1.53)+(5.74+4.50)*0.5*1.75		87.13	
		4.50*(2.29+1.56*2)		24.34	
		-(0.50*0.50+0.80*2.05*4+0.80*1.68+0.90*2.05+1.38*2.54+1.30*2.54)		-16.81	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		154.11*0.3	m ²	154.11	
				46.23	
				RAZEM	46.23
10	KNR 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		(4.94*3.0+3.28*4.93+2.29*1.56)*0.3	m ²	10.37	
				RAZEM	10.37
11	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		(15.26+24.59)*0.03+0.5*0.03*2.60+(46.23+10.37)*0.03+(1.30*1.70*2+0.90*2.0*6)*0.05	m ³	3.69	
				RAZEM	3.69

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty rozbiórkowe świetlicy z zapleczem			
12	d.2 kalk. własna	Demontaż elementów wystroju wnętrza - kurtyny, zasłony, krzeselka itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	d.2 kalk. własna	Demontaż sceny z wyposażeniem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 4-01 d.2 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m ²		
		165.24	m ²	165.24	
				RAZEM	165.24
15	KNR 4-01 d.2 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		165.24*1.1	m	181.76	
				RAZEM	181.76
16	KNR 4-01 d.2 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
		165.24	m ²	165.24	
				RAZEM	165.24
17	KNR 19-01 d.2 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m ²	m ²		
	świetlica	$1.50*(18.0+8.24)*2-(1.50*(0.90+1.33+1.83+1.35)+0.70*1.30*9)$	m ²	62.42	
	zaplecze	$1.50*(8.46+5.43)*2-(1.50*(1.38+1.33)+0.70*1.30*3)$	m ²	34.88	
				RAZEM	97.30
18	KNR 4-01 d.2 0606-01	Demontaż okładziny dźwiękochłonnej (tylko R)	m ²		
	analogia				
	świetlica	$3.0*(18.0+8.24)*2-(1.0*(1.33+0.90+1.83)+1.85*1.35+1.0*1.30*9)$	m ²	139.18	
				RAZEM	139.18
19	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		$1.38*2.54+1.33*2.54*2$	m ²	10.26	
				RAZEM	10.26
20	KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		$0.50*0.53*2.45$	m ³	0.65	
				RAZEM	0.65
21	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		$1.30*9$	m	11.70	
				RAZEM	11.70
22	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
	świetlica	$4.50*(9.18+18.0)*2$		244.62	
		$-(1.23*2.45+1.83*2.08+1.35*3.35+1.30*2.45*9)$		-40.01	
	zaplecze	$3.0*(8.46+5.43)*2-(1.0*(1.38+1.33)+1.0*1.30*3)$		76.73	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		$281.34*0.3$	m ²	84.40	
				RAZEM	84.40
23	KNR 4-01 d.2 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		$(165.24+43.75)*0.3$	m ²	62.70	
				RAZEM	62.70
24	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		$165.24*0.2+(139.18+84.4+62.70)*0.03+10.26*0.05+2.0+0.02*0.5*11.70$	m ³	44.27	
				RAZEM	44.27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Stolarka i ślusarka			
25	KNR-W 4-01 d.3 1301-04 analogia	Remont istniejącej balustrady polegający na podwyższeniu do wysokości 110 cm i uzupełnieniu elementów żeliwnych 1.60+2.0+2.20+0.70	m m	 6.50	
				RAZEM	6.50
26	KNR-W 4-01 d.3 0425-03	Wymiana elementów schodów - poręcze 6.50	m m	 6.50	
				RAZEM	6.50
27	KNR-W 4-01 d.3 0322-09	Obsadzenie balustrady w ścianach i podłożach betonowych 25	gniazd. gniazd.	 25.00	
				RAZEM	25.00
28	KNR-W 4-01 d.3 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 1.10*6.50	m ² m ²	 7.15	
				RAZEM	7.15
29	KNR-W 2-02 d.3 1039-02 O1	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m ² - okna oddymiające, profil ciepły, szklenie pakietem dwuszybowym, odtworzenie istniejącego podziału 1.30*1.70*2	m ² m ²	 4.42	
				RAZEM	4.42
30	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - odtworzonych na wzór istniejących D1 1.43*2.59*2 D2 1.48*2.59 D3 0.90*2.095	m ² m ² m ² m ²	 7.41 3.83 1.89	
				RAZEM	13.13
31	KNR-W 4-01 d.3 0901-08 analogia	Opaski drzwiowe - odtworzonych na wzór istniejących D1 (1.57+2.66*2)*2 D2 (1.62+2.66*2)	m m m	 13.78 6.94	
				RAZEM	20.72
32	KNR-W 2-02 d.3 1022-02	Skrzydła drzwiowe drewniane płycinowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone - odtworzonych na wzór istniejących łącznie z okuciami D1 1.23*2.49*2 D2 1.28*2.49 D3 0.80*2.045	m ² m ² m ² m ²	 6.13 3.19 1.64	
				RAZEM	10.96
33	KNR-W 2-02 d.3 1027-02	Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² - drzwi D9 wyposażone w zamek z wkładką patentową D9 0.80*1.65	m ² m ²	 1.32	
				RAZEM	1.32
34	KNR-W 2-02 d.3 1027-02	Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² - drzwi D10 wyposażone w zamek z wkładką patentową, otwór wentylacyjny D10 0.90*2.05	m ² m ²	 1.84	
				RAZEM	1.84
35	KNR-W 2-02 d.3 1027-02	Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² - drzwi D11 wyposażone w zamek z wkładką patentową, EI 15 D11 0.90*2.05	m ² m ²	 1.84	
				RAZEM	1.84
36	KNR-W 2-02 d.3 1027-02	Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² - drzwi D12 wyposażone w zamek z wkładką patentową D12 0.90*2.05	m ² m ²	 1.84	
				RAZEM	1.84
37	KNR-W 2-02 d.3 1027-04 D5	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² - drzwi D5 EIS60 wyposażone w zamek z wkładką patentową 1.30*2.55	m ² m ²	 3.32	
				RAZEM	3.32
38	KNR-W 2-02 d.3 1027-04 D6	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² - drzwi D6 EIS30 wyposażone w zamek z wkładką patentową 1.30*2.55	m ² m ²	 3.32	
				RAZEM	3.32
39	KNR-W 2-02 d.3 1027-04 D7	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² - drzwi D7 EIS60 wyposażone w zamek z wkładką patentową 1.30*2.55	m ² m ²	 3.32	
				RAZEM	3.32
40	KNR-W 2-02 d.3 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² - drzwi D13 EIS60 wyposażone w zamek z wkładką patentową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	D13	1.80*2.55	m ²	4.59	
				RAZEM	4.59

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Posadzka świetlicy			
41	KNR AT-23 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 165.24	m ² m ²	165.24	
				RAZEM	165.24
42	KNR 2-02 d.4 0616-01 analogia	Paroizolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa 165.24	m ² m ²	165.24	
				RAZEM	165.24
43	KNR 9-07 d.4 0103-02 + KNR 9-07 0103-05 analogia	Ułożenie izolacji z keramzytu na stropie ze spadem, o średniej gr. 11 cm 165.24	m ² m ²	165.24	
				RAZEM	165.24
44	KNR 2-02 d.4 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z pianki poliuretanowej gr. 0,5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 165.24	m ² m ²	165.24	
				RAZEM	165.24
45	KNR 2-02 d.4 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro 165.24	m ² m ²	165.24	
				RAZEM	165.24
46	KNR 2-02 d.4 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 165.24	m ² m ²	165.24	
				RAZEM	165.24
47	KNR 2-02 d.4 1111-05	Posadzki z drewna egzotycznego gr. 1,5 cm na kleju 165.24	m ² m ²	165.24	
				RAZEM	165.24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Posadzka zaplecza			
48	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokry-	m ²		
d.5	0816-03	tych pyłochłtonem	m ²	43.75	
		43.75			
				RAZEM	43.75
49	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.5	1111-08		m ²	43.75	
		43.75			
				RAZEM	43.75

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Posadzka klatki schodowej			
50	KNR AT-23 d.6 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża $15.26+1.53*((0.16+0.28)*3*8+1.53+1.645)+1.56*2.29$	m ²		
			m ²	39.85	
				RAZEM	39.85
51	KNR 4-01 d.6 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu 10	miejsc.		
			miejsc.	10.00	
				RAZEM	10.00
52	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 39.85	m ²		
			m ²	39.85	
				RAZEM	39.85
53	KNR 2-02 d.6 2111-01	Posadzki pełne grubości 2 cm z elementów prostokątnych 60x60 cm - płytki granitowe $15.26+1.53*(1.53+1.645)+1.56*2.29$	m ²		
			m ²	23.69	
				RAZEM	23.69
54	KNR 2-02 d.6 2112-02	Stopnie proste okładzinowe grubości 2 cm i szerokości stopnia 40 cm $1.53*16+1.65*8$	m		
			m	37.68	
				RAZEM	37.68
55	KNR 2-02 d.6 2111-13	Cokoliki wysokości do 20 cm $4.94*2+3.0+0.50+0.30*2+(0.16+0.28)*24+1.53*3+1.65+2.29+1.56*2-0.90*7-1.42-1.33*2$	m		
			m	25.81	
				RAZEM	25.81

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
7		Tynki i okładziny klatki schodowej				
56	KNR 4-01 d.7 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.50*0.53*2.45	m ² m ²	0.65		
				RAZEM	0.65	
57	KNR 4-01 d.7 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 3.50*(4.94*2+3.0+0.50+0.30*2) 1.28*1.95*0.5+(1.28+2.56)*0.5*1.75+(2.56+3.50)*0.5*1.95 (8.30+7.02)*1.78+7.02*1.53*2+(7.02+5.74)*0.5*1.75+5.74*(1.65+1.53)+(5.74+4.50)*0.5*1.75 4.50*(2.29+1.56*2) -(0.50*0.50+0.80*2.05*4+0.80*1.68+0.90*2.05+1.38*2.54+1.30*2.54) A (obliczenia pomocnicze) 154.11*0.3	m ² m ²	48.93 10.52 87.13 24.34 -16.81 =====	154.11 46.23	
				RAZEM	46.23	
58	KNR 4-01 d.7 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) (4.94*3.0+3.28*4.93+2.29*1.56)*0.3	m ² m ²	10.37		
				RAZEM	10.37	
59	KNR 4-01 d.7 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 154.11-46.23	m ² m ²	107.88		
				RAZEM	107.88	
60	KNR 4-01 d.7 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (4.94*3.0+3.28*4.93+2.29*1.56)-10.37	m ² m ²	24.19		
				RAZEM	24.19	
61	KNR 2-02 d.7 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 154.11	m ² m ²	154.11		
				RAZEM	154.11	
62	KNR 2-02 d.7 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 4.94*3.0+3.28*4.93+2.29*1.56	m ² m ²	34.56		
				RAZEM	34.56	
63	KNR-W 2-02 d.7 1519-02	Malowanie tynków farbą silikonową 154.11+34.56	m ² m ²	188.67		
				RAZEM	188.67	
64	KNR 2-02 d.7 1605-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m 1.35*2.45*9	m ² m ²	29.77		
				RAZEM	29.77	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Tynki i okładziny zaplecza			
65	KNR 4-01 d.8 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) zaplecze $3.0*(8.46+5.43)*2-(1.0*(1.38+1.33))+1.0*1.30*3$ A (obliczenia pomocnicze) $76.73*0.3$	m ² m ²	 76.73 ===== 76.73 23.02	
				RAZEM	23.02
66	KNR 4-01 d.8 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) $43.75*0.3$	m ² m ²	 13.12	
				RAZEM	13.12
67	KNR 4-01 d.8 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm $1.23+2.49*2$	m m	 6.21	
				RAZEM	6.21
68	KNR 4-01 d.8 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $76.73-23.02$	m ² m ²	 53.71	
				RAZEM	53.71
69	KNR 4-01 d.8 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach $43.75-13.12$	m ² m ²	 30.63	
				RAZEM	30.63
70	KNR 2-02 d.8 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 76.73	m ² m ²	 76.73	
				RAZEM	76.73
71	KNR 2-02 d.8 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 43.75	m ² m ²	 43.75	
				RAZEM	43.75
72	KNR 2-02 d.8 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach $0.30*6.21$	m ² m ²	 1.86	
				RAZEM	1.86
73	KNR-W 2-02 d.8 1519-02	Malowanie tynków farbą silikonową $43.75+76.73+1.86$	m ² m ²	 122.34	
				RAZEM	122.34

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		Tynki i okładziny świetlicy			
74	NNRNKB d.9 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem - pilas-try 4.50*(1.61*8+1.31*4)	m ² m ²	81.54	
				RAZEM	81.54
75	KNR 4-01 d.9 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
76	KNR 4-01 d.9 0711-01 świetlica	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 4.50*(9.18+18.0)*2 -(1.23*2.45+1.83*2.08+1.35*3.35+1.30*2.45*9) A (obliczenia pomocnicze) 281.34*0.3	m ² m ²	244.62 -40.01 ===== 204.61 84.40	
				RAZEM	84.40
77	KNR 4-01 d.9 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 165.24*0.3	m ² m ²	49.57	
				RAZEM	49.57
78	KNR 4-01 d.9 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 1.28+2.49*2 1.70+2.05*2	m m m	6.26 5.80	
				RAZEM	12.06
79	KNR 2-02 d.9 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0.95+0.30)*18.0*2+(0.70+2.10)*8.58	m ² m ²	69.02	
				RAZEM	69.02
80	KNR 2-02 d.9 0822-10	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x12 4.50*(1.61*8+1.31*4+0.15*20)+2.50*(8.88-1.20-1.23)	m ² m ²	111.16	
				RAZEM	111.16
81	KNR-W 2-02 d.9 0919-03	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ościeży 0.40*1.30*9	m ² m ²	4.68	
				RAZEM	4.68
82	KNR-W 2-02 d.9 2003-07 analogia	Ścianki działowe z płyt z wełny szklanej pokrytej powierzchnią z mocnej tkaniny szklanej, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 1.30*8.88	m ² m ²	11.54	
				RAZEM	11.54
83	KNR 4-01 d.9 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 204.61-4.50*(1.61*8+1.31*4)-2.50*(8.88-1.20-1.23)-11.54 A (obliczenia pomocnicze) 95.40*0.7	m ² m ²	95.40 ===== 95.40 66.78	
				RAZEM	66.78
84	KNR 4-01 d.9 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 165.24-49.57	m ² m ²	115.67	
				RAZEM	115.67
85	KNR 2-02 d.9 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 95.40+69.02	m ² m ²	164.42	
				RAZEM	164.42
86	KNR 2-02 d.9 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 165.24	m ² m ²	165.24	
				RAZEM	165.24
87	KNR 2-02 d.9 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach 0.30*12.06	m ² m ²	3.62	
				RAZEM	3.62
88	KNR-W 2-02 d.9 1519-02	Malowanie tynków farbą silikonową 164.42+165.24+3.62	m ² m ²	333.28	
				RAZEM	333.28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		Wyposażenie			
89	kalk. własna	Dostawa i montaż sceny mobilnej wraz z wyposażeniem (zgodnie ze specyfikacją techniczną)	kpl.		
d.10		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
90	kalk. własna	Dostawa i montaż krzeseł (zgodnie ze specyfikacją techniczną)	kpl.		
d.10		100	kpl.	100.00	
				RAZEM	100.00
91	KNR-W 2-02	Montaż rolet nieprzepuszczających w 100% światła, umieszczonych w kasecie, sterowanych elektrycznie, pojedynczo każda roleta	m ²		
d.10	1038-01 analogia	1.35*2.45*9	m ²	29.77	
				RAZEM	29.77