
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU BELWEDER W MOGIELNICY
ADRES INWESTYCJI : MOGIELNICA DZ. NR EWID. 2271, 2275, 2279
INWESTOR : GMINA MOGIELNICA
ADRES INWESTORA : 05-640 MOGIELNICA UL. RYNEK 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa placu zabaw na Osiedlu Belweder w Mogielnicy			
1	Roboty ziemne i nawierzchniowe	1	7
2	Zieleń	8	20
3	Ogrodzenie	21	24
4	Wyposażenie placu zabaw	25	40

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa placu zabaw na Osiedlu Belweder w Mogielnicy						
1			Roboty ziemne i nawierzchniowe			
1 d.1	SST.III.5	KNR 2-31 0101-05 nawierzchnie bezpieczne	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 60.0+3.80*3.20*2+3.14*7.0*7.0+27.0+20.10+9.95*12.35+4.20*3.60+3.75*3.60+3.70*4.20+4.90*4.60+6.60*6.10+9.70*10.0	m ² m ²	612.12	
					RAZEM	612.12
2 d.1	SST.III.5	KNR 2-31 0102-05 chodniki	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 305.0	m ² m ²	305.00	
					RAZEM	305.00
3 d.1	SST.III.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 282.0+612.10	m ² m ²	894.10	
					RAZEM	894.10
4 d.1	SST.III.5	KNR 2-31 0105-01 0105-02 nawierzchnie bezpieczne	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 612.10	m ² m ²	612.10	
					RAZEM	612.10
5 d.1	SST.III.5	KNR 2-31 0113-01 chodniki	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem 305.0	m ² m ²	305.00	
					RAZEM	305.00
6 d.1	SST.III.5	KNR 2-31 0511-02 chodniki	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 305.0	m ² m ²	305.00	
					RAZEM	305.00
7 d.1	SST.III.5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 197.05	m m	197.05	
					RAZEM	197.05
2			Zieleń			
8 d.2	SST.III.1	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 18	szt. szt.	18.00	
					RAZEM	18.00
9 d.2	SST.III.1	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 2	szt. szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
10 d.2	SST.III.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
11 d.2	SST.III.1	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
12 d.2	SST.III.1	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 18	szt. szt.	18.00	
					RAZEM	18.00
13 d.2	SST.III.1	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 2	szt. szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
14 d.2	SST.III.1	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
15 d.2	SST.III.1	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
16 d.2	SST.III.1	KNR 2-01 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc 18*0.07+2*0.20+0.24+0.30	m ³ m ³	2.20	
					RAZEM	2.20

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	SST.III.1 d.2	KNR 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny 18*0.05+2*0.07+0.17+0.28	mp mp	 1.49	
					RAZEM	1.49
18	SST.III.1 d.2	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi 18*0.06+2*0.17+0.42+0.77	mp mp	 2.61	
					RAZEM	2.61
19	SST.III.5 d.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (ziemia z korytowania) 292.77*0.20+282*0.10	m ³ m ³	 86.75	
					RAZEM	86.75
20	SST.III.5 d.2	KNR 2-01 0510-03	Obsianie ziemi urodzajnej - odtworzenie trawników 500.0	m ² m ²	 500.00	
					RAZEM	500.00
3			Ogrodzenie			
21	SST.III.5 d.3	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III) 1.0*(0.50*0.50*6+0.40*0.40*86)	m ³ m ³	 15.26	
					RAZEM	15.26
22	SST.III.1 d.3	KNNR 2 0106-02 analogia	Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych bez deskowania <i>Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)</i> 15.26	m ³ m ³	 15.26	
					RAZEM	15.26
23	SST.III.3 d.3	KNR 2-02 1802-04 analogia O1	Ogrodzenie panelowe wys. 150 cm, panele z drutu ocynkowanego ogniowo , powlekanego 5 mm. oczka 50x200xmm mocowane do słupków stalowych o rozstawie 2,5 m, obsadzanych w gotowych fundamentach.. 226-1.69*3	m m	 220.93	
					RAZEM	220.93
24	SST.III.3 d.3	KNR-W 2-02 1203-04 F1	Furtki z profili zamkniętych , wypełnienie panele z drutu ocynkowanego ogniowo , powlekanego 5 mm. oczka 50x200xmm, obsadzane w gotowych fundamentach 1.69*1.50*3	m ² m ²	 7.60	
					RAZEM	7.60
4			Wyposażenie placu zabaw			
25	SST.III.4 d.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych z dwiema zjeżdżalniąmi 1	szt szt	 1.00	
					RAZEM	1.00
26	SST.III.4 d.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż huśtawki na sprężynie 2	szt szt	 2.00	
					RAZEM	2.00
27	SST.III.4 d.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż piaskownicy sześciokątnej 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
28	SST.III.4 d.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż huśtawki łańcuchowej , podwójnej 1	szt szt	 1.00	
					RAZEM	1.00
29	SST.III.4 d.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż huśtawki wagowej sprężynowej 1	szt szt	 1.00	
					RAZEM	1.00
30	SST.III.4 d.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - dwie zjeżdżalnie (w tym jedna otwarta, jedna zabudowana). Urządzenie wyposażone w elementy siatki do wspinaczki oraz mini ściankę wspinaczkową. 1	szt szt	 1.00	
					RAZEM	1.00
31	SST.III.4 d.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż zestawu sportowo-sprawnościowego	szt		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
32 d.4	SST.III.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż betonowego stolika do gry w szachy z czterema siedziskami	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
33 d.4	SST.III.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej - Orbitrek	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
34 d.4	SST.III.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej - Rowerek	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
35 d.4	SST.III.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej - Biegacz	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
36 d.4	SST.III.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej - Wioślarz	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
37 d.4	SST.III.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej - Urządzenie wielofunkcyjne	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
38 d.4	SST.III.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż ławek parkowych - drewniane siedzisko na podstawie żeliwnej	szt		
			3	szt	3.00	
					RAZEM	3.00
39 d.4	SST.III.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż kosza na śmieci stalowego na podstawie żeliwnej	szt		
			2	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
40 d.4	SST.III.4	cena zakładowa	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00