

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : ODTWORZENIE SIEDLISK PTAKÓW W DOLINIE RZEKI PILICY NA DZIAŁCE NR EWID. 177  
ADRES INWESTYCJI : TOMCZYCE GMINA MOGIELNICA  
INWESTOR : GMINA MOGIELNICA  
ADRES INWESTORA : 05-640 MOGIELNICA UL. RYNEK 1  
BRANŻA : ROBOTY INŻYNIERYJNE

DATA OPRACOWANIA : LUTY 2015

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
LUTY 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
-----	--------------	----	----

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	SST.1	KNR 2-21 0112-01 analogia	Karczowanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 52000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52000.00	 <b>RAZEM 52000.00</b>
2	SST.1	KNR 2-21 0112-03	Wygrabianie i zebranie w stosy 52000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52000.00	 <b>RAZEM 52000.00</b>
3	SST.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 510+929	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1439.00	 <b>RAZEM 1439.00</b>
4	SST.1	analiza indywidualna	Zakup i dostarczenie piasku do zasypywania wykopów 510+929	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1439.00	 <b>RAZEM 1439.00</b>
5	SST.1	KNR 2-21 0207-01	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II 5.2	ha ha	 5.20	 <b>RAZEM 5.20</b>
6	SST.1	KNR 2-21 0207-03	Bronowanie mechaniczne kat. gruntu I-II 5.2	ha ha	 5.20	 <b>RAZEM 5.20</b>
7	SST.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie piasku o uziarnieniu min 0,25 mm - 2,5 mm, spycharkami na terenie płaskim 35100*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3510.00	 <b>RAZEM 3510.00</b>
8	SST.2	KSNR 10 0708-08	Ogrodzenie półstałe z siatki dzianinowej h= 150 cm przy rozstawie słupków 3 m z posmarowaniem preparatem odstraszającym zwierzęta 610	m ogr. m ogr.	 610.00	 <b>RAZEM 610.00</b>
9	SST.2	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic informacyjnych do słupków ogrodzeniowych 8	szt. szt.	 8.00	 <b>RAZEM 8.00</b>