
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

NAZWA INWESTYCJI : ODTWORZENIE SIEDLISK PTAKÓW W DOLINIE RZEKI PILICY NA DZIAŁCE NR EWID. 2
ADRES INWESTYCJI : ULSKI GOSTOMSKIE GMINA MOGIELNICA
INWESTOR : GMINA MOGIELNICA
ADRES INWESTORA : 05-640 MOGIELNICA UL. RYNEK 1
BRANŻA : ROBOTY INŻYNIERYJNE

DATA OPRACOWANIA : LUTY.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LUTY.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
-----	--------------	----	----

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-21 0112-01 analogia	Karczowanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 18900	m ² m ²	18900.00	
				RAZEM	18900.00
2	KNR 2-21 0112-03	Wygrabianie i zebranie w stosy 18900	m ² m ²	18900.00	
				RAZEM	18900.00
3	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 416+136	m ³ m ³	552.00	
				RAZEM	552.00
4	analiza indywidualna	Zakup i dostarczenie piasku do zasypywania wykopów 552.0	m ³ m ³	552.00	
				RAZEM	552.00
5	KNR 2-21 0207-01	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II 1.89	ha ha	1.89	
				RAZEM	1.89
6	KNR 2-21 0207-03	Bronowanie mechaniczne kat. gruntu I-II 1.89	ha ha	1.89	
				RAZEM	1.89
7	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie piasku o uziarnieniu min 0,25 mm - 2,5 mm, spycharkami na terenie płaskim 18900*0.10	m ³ m ³	1890.00	
				RAZEM	1890.00
8	KSNR 10 0708-08	Ogrodzenie półstałe z siatki dzianinowej h= 150 cm przy rozstawie słupków 3 m z posmarowaniem preparatem odstrasającym zwierzęta 220	m ogr. m ogr.	220.00	
				RAZEM	220.00
9	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic informacyjnych do słupków ogrodzenia 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00