

1		ROBOTY ZIEMNE		
1.1	<b>KNR 0201 0126-0100</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm. Obmiar: ( 192,0 + 52 ) = 244,0000	244,0000	m2
1.2	<b>KNR 0231 0407-0300</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar: 48,0000	48,0000	m
1.3	<b>KNR 0231 0104-0300</b>	Warstwa żwirowa pod urządzenia i dojście do placu - żwir frakcji 2-8 mm grub. 10 cm Obmiar: 244,0000	244,0000	m2
1.4	<b>KNR 0221 0218-0100</b>	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim -grub. warstwy 5 cm - uzupełnienie pod trawniki Obmiar: (50*0,05) = 2,5000	2,5000	m3
1.5	<b>KNR 0221 0401-0500</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem kat. gruntu III Obmiar: 50,0000	50,0000	m2
2		OGRODZENIE		
2.1	<b>Analiza własna: KNR 0202 1801-0200</b>	Cokoły betonowe - prefabrykowane z łącznikami Obmiar: 13,0 = 13,0000	13,0000	m
2.2	<b>KNR 0202 1803-0200</b>	Ogrodzenia z paneli siatki o wysokości 1,53 m, na słupkach stalowych z furtką Obmiar: 14,0000	14,0000	m
3		URZĄDZENIA ZABAWOWE		
3.1	<b>Analiza własna: KNR 0202 1220-0200</b>	Montaż urządzeń do zabawy wg wykazu Obmiar: 1,0000 Opis: Bujak panda 1 szt; słonik 1 szt; huśtawka 1 szt; zestaw nr 4 1 szt; ławki 2 szt ; kosz 2 szt ; tablica informacyjna 1 szt	1,0000	kpl