
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu przy ul. Grójeckiej
INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1
BRANŻA : Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Utwardzenie placu przy ul. Grójeckiej				
1.1	STWIOR D.01.00.00 analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km	2,08		
1.2	STWIOR D.02.01.01 analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku pod ławę i pod kostkę betonową w miejscach bez podbudowy	m ²	780		
1.3	STWIOR D.04.01.01 analiza indywidualna	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, po zagęszczeniu sredniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm) droga i miejsce przy skarpie	m ²	780		
1.4	STWIOR D.04.01.01 analiza indywidualna	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, po zagęszczeniu sredniej grubości gr10 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm) plac	m ²	2 277		
1.5	STWIOR D.04.02.02 KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	380		
1.6	STWIOR D.04.02.02 KNR 2-31 0402-04 z. o.2.13. 9902-02	Ława pod krawężniki betonowa z oporem.	m ³	17,73		
1.7	STWIOR D.08.02.02 KNR 0-11 0327-01	Place i zatoki postojowe z kostki betonowe szarej gr. 80 mm na podsypce piask-cement.gr. 50 mm utwardzenie placu" Bechaton" kolor szary z miejscami postojowymi, droga i jezdnie przy miejscach postojowych kolor grafit, chodniki kolor szary.	m ²	2 698		
1.8	STWIOR D.04.02.02 KNR 2-31 0403-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	109		
1.9	STWIOR D.01.02KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	12		
1.10	STWIOR D.04.01.01 analiza indywidualna	Uzupełnienie podudowy gruntem naturalnym (pospółką) po zagęszczeniu sredniej grubości gr15 cm po chodnik i płyty EKO od strony rzeki	m ²	65+468 = 533,000		
1.11	STWIOR D.08.02.02 KNR 2-31 0309-05	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych EKO o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin i otworów pospółką	m ²	369		
1.12	STWIOR D.02.01.01 KNR 2-21 0218-01 analiza indywidualna	Rozcielenie ziemi urodzajnej	m ²	468		
1.13	STWIOR D.02.01.01 knr 2-21 0401-05 analiza indywidualna	Wykonanie trawników dywanowych w gruncie kat. III	m ²	468		
1.14	STWIOR D.01.01.02. KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i telefonicznych 3	szt.	1		
1.15	STWIOR D.08.00.00. KNR 2-31 0703-01/ 03	Wykonanie oznakowania tymczasowego	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT

Wykonanie utwardzenia placu w miejscowości Mogielnica przy ul. Grójeckiej na działce nr 405 zgodnie z załącznikiem graficznym.

Zakres robót :

1. Wykonanie robót ziemnych pod drogę średniej głębokości 30 cm i pod plac pas od strony ul. Grójeckiej wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni i profilowaniem na powierzchni ogółem ok. 780 m²,
2. Wykonanie podbudowy pod drogę i pod plac pas od strony ul. Grójeckiej m z kruszywa kamiennego 0/42mm gr 20 cm na powierzchni ok. 780 m²,
3. Wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0/42 mm średniej gr 10 cm na powierzchni ok. 2711 m²,
4. Wykonanie nawierzchni placu z kostki betonowej gr.8cm na powierzchni około 2698 m² z kostki Bechaton zamkniętej krawężnikami betonowymi 15x25 na ławie betonowej C12/15 droga i jezdnie na placu kolor grafitowy, miejsca postojowe, chodniki i zjazd kolor szary,
5. Wykonanie uzupełnienia nawierzchni gruntowej gruntem naturalnym (pospółką) gr. 15 cm pod chodnik i płyty EKO od strony rzeki ok.533 m²,
6. Wykonanie chodników z kostki betonowej Bechaton zamkniętej obrzeżami betonowymi 8x20 cm 146 m² Doziarnienie istniejącej nawierzchni gruntowej gruntem naturalnym (pospółką) gr. 15 cm ok. 533m²,
7. Ułożenie płyt EKO wraz z wypełnieniem z ziemią urodzajną i posianiem trawy 468m²,
8. Rekultywacja terenu od strony ul. Warszawskiej łącznie z posianiem trawy ok. 468 m²
9. Regulacja urządzeń podziemnych tj. studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych, hydrantów, urządzeń gazowych, studzienek telefonicznych itp. do rzędnych nawierzchni.