

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym (Aleja II) w m. Izabelin gm. Mogielnica						
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe	m	397,10		
2	KNNR 1 0111- d.1 01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	m	397,10		
2		D.02.00.00. Roboty ziemne				
3	KNNR 1 0202- d.2 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ³	453,00		
3		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa				
4	KNR 2-31 1406- d.3 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	2,00		
5	KNR 2-31 1406- d.3 03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7,00		
4		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni				
6	KNNR 6 0103- d.4 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 191,30		
7	KNNR 6 0111- d.4 02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 191,30		
8	KNNR 6 0113- d.4 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 0-31,5) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 191,30		
9	KNR 2-31 1004- d.4 07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	1 191,30		
10	KNNR 6 0108- d.4 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 100 kg/m ² , grubość po zagęszczeniu 4,0 cm	t	119,13		
11	KNR 2-31 1004- d.4 07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją	m ²	1 191,30		
12	KNNR 6 0309- d.4 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1 191,30		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: