

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE ŁAZIENKI W BUDYNKU OSP W POPOWICACH  
ADRES INWESTYCJI : Popowice, Gmina Mogielnica, działka nr ewid. 113/2  
INWESTOR : GMINA MOGIELNICA  
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 05-640 MOGIELNICA

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA ŁAZIENKI W BUDYNKU OSP W POPOWICACH</b>					
<b>1 ŁAZIENKA</b>					
<b>1.1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNR 4-01 d.1. 0329-05 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych  1.05*2.1*0.25+0.2*2.1*0.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.602	  0.602
				<b>RAZEM</b>	<b>0.602</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0354-11 1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  0.82	m  m	  0.820	  0.820
				<b>RAZEM</b>	<b>0.820</b>
5	KNR 4-01 d.1. 0346-03 1	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych  8	gniazd.  gniazd.	  8.000	  8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6	KNR-W 4-01 d.1. 0314-02 1	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł- nadproża dla projektowanych otworów  1.4*0.16*0.05*4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.045	  0.045
				<b>RAZEM</b>	<b>0.045</b>
7	KNR 4-01 d.1. 0701-05 1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2  (4.24*2+3.23*2)*2.93-0.7*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.374	  42.374
				<b>RAZEM</b>	<b>42.374</b>
8	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km  0.602+0.045+42.374*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.494	  1.494
				<b>RAZEM</b>	<b>1.494</b>
<b>1.2 Roboty remontowe</b>					
9	KNR 4-01 d.1. 0304-01 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami  (0.82*0.82)*0.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.081	  0.081
				<b>RAZEM</b>	<b>0.081</b>
10	NNRNKB d.1. 202 0190a-2 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem  3.23*2.93	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.464	  9.464
				<b>RAZEM</b>	<b>9.464</b>
11	KNR-W 4-01 d.1. 01 0314-04 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm- nadproże z ceownika NP140mm 1.4*2*2	m  m	  5.600	  5.600
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
12	KNNR 4 d.1. 0212-03 2	Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm - analogia dla wentylacji fi 150 dł. ok. 2,5m wraz z przebicciem przez strop i dach 1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 4-01 d.1. 0310-02 2	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3  1.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.200	  1.200
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-przy wywiewce dachowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>202 0541-02</b>				
2		1*0.3	m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
<b>1.3 Stolarka drzwiowa i okienna</b>					
15	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>0329-05</b>				
3		1.05*2.1*0.25+0.2*2.1*0.12	m <sup>3</sup>	0.602	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.602</b>
16	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	<b>0354-04</b>				
3		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	<b>0354-07</b>				
3		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1.	<b>0354-11</b>				
3		0.82	m	0.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.820</b>
19	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.1.	<b>0346-03</b>				
3		8	gniazd.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
20	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł- nadproża dla projektowanych otworów	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>01 0314-02</b>				
3		1.4*0.16*0.05*4	m <sup>3</sup>	0.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.045</b>
21	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0701-05</b>				
3		(4.24*2+3.23*2)*2.93-0.7*2.0	m <sup>2</sup>	42.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.374</b>
22	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>0108-11</b>				
3		0.602+0.045+42.374*0.02	m <sup>3</sup>	1.494	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.494</b>
23	<b>KNR-W 4-01</b>	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>01 0322-02</b>				
3		0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
24	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane- w tym jedno łazienkowe z otworem nawiewnym	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>02 1022-01</b>				
3		0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
<b>1.4 Tynki i okładziny wewnętrzne</b>					
25	<b>KNR 2-02</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01 - ścianka między prysznicem a kominem	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2003-05</b>				
4		(0.39+0.46)*2.84	m <sup>2</sup>	2.414	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.414</b>
26	<b>KNR 2-02</b>	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2007-03</b>				
4		2.36*3.23+1.76*3.23	m <sup>2</sup>	13.308	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.308</b>
27	<b>KNR 2-02</b>	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2006-04</b>				
4		2.36*3.23+1.76*3.23	m <sup>2</sup>	13.308	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.308</b>

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.1. 4	<b>KNR 2-02</b> <b>0801-01</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.mechanicznie na ścianach i słupach  (2.36*2+3.23*2+1.76*2+3.23*2)*2.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.094	  <b>RAZEM</b> <b>60.094</b>
29 d.1. 4	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0814-01</b>	Tynki cementowe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach- przy kominie  (0.46+0.39)*2.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.414	  <b>RAZEM</b> <b>2.414</b>
30 d.1. 4	<b>NNRNKB</b> <b>202 0838-03</b>	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"  (2.36*2+3.23*4+1.76*2)*2.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.074	  <b>RAZEM</b> <b>56.074</b>
<b>1.5 Roboty malarskie</b>					
31 d.1. 5	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-05</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  2.36*3.23+1.76*3.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.308	  <b>RAZEM</b> <b>13.308</b>
<b>1.6 Posadzki</b>					
32 d.1. 6	<b>KNR 2-02</b> <b>0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe-dwukrotnie pod i na styropianie Krotność = 2 3.23*4.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.695	  <b>RAZEM</b> <b>13.695</b>
33 d.1. 6	<b>KNR 2-02</b> <b>0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -grub. 4cm  3.23*4.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.695	  <b>RAZEM</b> <b>13.695</b>
34 d.1. 6	<b>KNR 2-02</b> <b>1106-05</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opiłkami stalowymi gr.30mm - grubość 4cm Krotność = 1.33 3.23*4.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.695	  <b>RAZEM</b> <b>13.695</b>
35 d.1. 6	<b>NNRNKB</b> <b>202 1118-10</b>	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 2.36*3.23+1.76*3.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.308	  <b>RAZEM</b> <b>13.308</b>
<b>2 SZAMBO</b>					
36 d.2	<b>KNR 2-01</b> <b>0125-01</b>	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem 7.67*7.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.829	  <b>RAZEM</b> <b>58.829</b>
37 d.2	<b>KNR 2-01</b> <b>0215-06</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 6.7*6.7*3.54	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  158.911	  <b>RAZEM</b> <b>158.911</b>
38 d.2	<b>KNR 2-01</b> <b>0230-01</b>	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 6.7*6.7*3.54-3.0*3.0*2.7-3.14*.6*.6*.25*.45	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  134.483	  <b>RAZEM</b> <b>134.483</b>
39 d.2	<b>KNR 2-01</b> <b>0229-02</b>	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III - plantowanie ziemi z wykopu 158.911-134.483	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  24.428	  <b>RAZEM</b> <b>24.428</b>
40 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>1101-01</b>	Podkłady betonowe na podł.gruntowym  3.5*3.5*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.225	  <b>RAZEM</b> <b>1.225</b>
41 d.2	<b>KNR 2-18</b> <b>0613-05</b>	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1	kpl.  kpl.	  1.000	  <b>RAZEM</b> <b>1.000</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>BUDOWA ŁAZIENKI W BUDYNKU OSP W POPOWICACH</b>						
<b>1 ŁAZIENKA</b>						
<b>1.1 Roboty rozbiórkowe</b>						
1	KNR 4-01 d.1. 0329-05 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0.602		
2	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	1		
3	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	1		
4	KNR 4-01 d.1. 0354-11 1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	0.82		
5	KNR 4-01 d.1. 0346-03 1	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	8		
6	KNR-W 4-01 d.1. 0314-02 1	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł- nadproża dla projektowanych otworów	m <sup>3</sup>	0.045		
7	KNR 4-01 d.1. 0701-05 1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	42.374		
8	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	1.494		
<b>Razem dział Roboty rozbiórkowe</b>						
<b>1.2 Roboty remontowe</b>						
9	KNR 4-01 d.1. 0304-01 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	0.081		
10	NNRNKB 202 d.1. 0190a-02 2	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>	9.464		
11	KNR-W 4-01 d.1. 0314-04 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm- nadproże z ceownika NP140mm	m	5.6		
12	KNR 4 0212-03 d.1. 03 2	Rury wywiewne żelwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm - analogia dla wentylacji fi 150 dł. ok. 2,5m wraz z przebicciem przez strop i dach	szt.	1		
13	KNR 4-01 d.1. 0310-02 2	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m <sup>3</sup>	1.2		
14	NNRNKB 202 d.1. 0541-02 2	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-przy wywiewce dachowej	m <sup>2</sup>	0.3		
<b>Razem dział Roboty remontowe</b>						
<b>1.3 Stolarka drzwiowa i okienna</b>						
15	KNR 4-01 d.1. 0329-05 3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0.602		
16	KNR 4-01 d.1. 0354-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	1		
17	KNR 4-01 d.1. 0354-07 3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	1		
18	KNR 4-01 d.1. 0354-11 3	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	0.82		
19	KNR 4-01 d.1. 0346-03 3	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	8		
20	KNR-W 4-01 d.1. 0314-02 3	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł- nadproża dla projektowanych otworów	m <sup>3</sup>	0.045		
21	KNR 4-01 d.1. 0701-05 3	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	42.374		

## Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 3	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	1.494		
23 d.1. 3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0322-02</b>	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>	3.6		
24 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- w tym jedno łazienkowe z otworem nawiewnym	m <sup>2</sup>	3.6		
<b>Razem dział Stolarka drzwiowa i okienna</b>						
<b>1.4 Tynki i okładziny wewnętrzne</b>						
25 d.1. 4	<b>KNR 2-02</b> <b>2003-05</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01 - ścianka między prysznicem a kominem	m <sup>2</sup>	2.414		
26 d.1. 4	<b>KNR 2-02</b> <b>2007-03</b>	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach	m <sup>2</sup>	13.308		
27 d.1. 4	<b>KNR 2-02</b> <b>2006-04</b>	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m <sup>2</sup>	13.308		
28 d.1. 4	<b>KNR 2-02</b> <b>0801-01</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	60.094		
29 d.1. 4	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0814-01</b>	Tynki cementowe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach- przy kominie	m <sup>2</sup>	2.414		
30 d.1. 4	<b>NNRNKB 202</b> <b>0838-03</b>	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>	56.074		
<b>Razem dział Tynki i okładziny wewnętrzne</b>						
<b>1.5 Roboty malarskie</b>						
31 d.1. 5	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-05</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	13.308		
<b>Razem dział Roboty malarskie</b>						
<b>1.6 Posadzki</b>						
32 d.1. 6	<b>KNR 2-02</b> <b>0607-01</b>	izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe-dwukrotnie pod i na styropianie Krotność = 2	m <sup>2</sup>	13.695		
33 d.1. 6	<b>KNR 2-02</b> <b>0609-03</b>	izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -grub. 4cm	m <sup>2</sup>	13.695		
34 d.1. 6	<b>KNR 2-02</b> <b>1106-05</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opiłkami stalowymi gr.30mm - grubość 4cm Krotność = 1.33	m <sup>2</sup>	13.695		
35 d.1. 6	<b>NNRNKB 202</b> <b>1118-10</b>	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m <sup>2</sup>	13.308		
<b>Razem dział Posadzki</b>						
<b>Razem dział ŁAZIENKA</b>						
<b>2 SZAMBO</b>						
36 d.2	<b>KNR 2-01</b> <b>0125-01</b>	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m <sup>2</sup>	58.829		
37 d.2	<b>KNR 2-01</b> <b>0215-06</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	158.911		
38 d.2	<b>KNR 2-01</b> <b>0230-01</b>	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	134.483		
39 d.2	<b>KNR 2-01</b> <b>0229-02</b>	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III - plantowanie ziemi z wykopu	m <sup>3</sup>	24.428		
40 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>1101-01</b>	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m <sup>3</sup>	1.225		
41 d.2	<b>KNR 2-18</b> <b>0613-05</b>	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	kpl.	1		
<b>Razem dział SZAMBO</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1.1	Roboty rozbiórkowe	
1.2	Roboty remontowe	
1.3	Stolarka drzwiowa i okienna	
1.4	Tynki i okładziny wewnętrzne	
1.5	Roboty malarskie	
1.6	Posadzki	
1	ŁAZIENKA	
2	SZAMBO	
	RAZEM netto	
	VAT	
	<b>Razem brutto</b>	

Słownie: